

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2020

RED ORIENTE - CENTRO DE SALUD CABRERA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	TANQUES DE RESERVA DE AGUA				
1.1	Localización y replanteo	M2	6,25	\$ 2.368,50	\$ 14.803,15
1.2	Excavación manual en material común, medida en banco	M3	5	\$ 13.057,32	\$ 65.286,60
1.3	Concreto de 2500 psi para solado	M3	0,5	\$ 488.952,94	\$ 244.476,47
1.4	Acero de refuerzo	KG	400	\$ 4.924,01	\$ 1.969.603,37
1.5	ZAPATAS DE 0,6X0,6X0.25M. CONCRETO 3000 PSI	UND	4	\$ 97.751,00	\$ 391.004,00
1.6	VIGA DE CIMENTACION 0.30*0.30 , Concreto 3000 Psi.	ML	8,8	\$ 71.119,11	\$ 625.848,14
1.7	COLUMNAS 0,30*0,30 Concreto 3000 psi	ML	11	\$ 107.104,25	\$ 1.178.146,73
1.8	VIGA AREA DE 0,3X0,30 Concreto 3000 psi	ML	8,8	\$ 94.496,82	\$ 831.572,03
1.9	Recebo compactado con saltarín	M3	1,6	\$ 40.342,39	\$ 64.547,83
1.10	Placa de entrepiso en lamina de acero galvanizada de 2" C-22	M2	6,25	\$ 126.509,46	\$ 790.684,11
1.11	Placa contrapiso e=0,10m concreto 3000 Psi inc. malla	M2	6,25	\$ 57.882,49	\$ 361.765,55
1.12	Suministro e instalación de tanques de 2000 litros incluye flotador y accesorios	UND	2	\$ 744.344,89	\$ 1.488.689,79
1.13	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	20	\$ 25.021,82	\$ 500.436,43
1.14	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	4	\$ 18.916,17	\$ 75.664,67
1.15	Suministro e instalación válvula cheque DE 1/2"	UND	2	\$ 18.060,00	\$ 36.120,00
1.16	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	2	\$ 14.300,00	\$ 28.600,00
1.17	Aseo y limpieza áreas	M2	9	\$ 6.570,00	\$ 59.130,00
1.18	Plataforma metálica de 2,5x0,60 MTS, para acceso a tanque de almacenamiento elevado, incluye pasamanos	UND	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
1.19	Retiro y disposición de material sobrante medido en banco Inc. Pago de escombrera municipal	M3	7	\$ 29.136,20	\$ 203.953,37
	SUBTOTAL				\$ 10.430.332,22
2	ADECUACION CONSULTORIO DE VACUNACION				
2.1	Demolición Mesón	ML	8	\$ 49.239	\$ 393.912
2.2	Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte	ML	8	\$ 1.012.500,00	\$ 8.100.000,00
2.3	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	6	\$ 25.021,82	\$ 150.130,93
2.4	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	1	\$ 18.916,17	\$ 18.916,17
2.5	Acople con llave de paso	UND	1	\$ 40.756,00	\$ 40.756,00
	SUBTOTAL				\$ 8.703.715

3	ADECUACIONES ELECTRICAS				
3.1	Desmante de lámparas	UND	10	\$ 13.057,32	\$ 130.573,19
3.2	Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para incrustar en cielo falso.	UND	7	\$ 21.410,73	\$ 149.875,14
3.3	Suministro e instalación de bala de 12w	UND	3	\$ 29.493,00	\$ 88.479,00
3.4	Traslado de RACK 10 puntos inc. Cable categoría 6, conector RJ45 categoría 6, JACK categoría 6, canaleta y mano de obra	UND	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
	SUBTOTAL				\$ 4.368.927,33
4	CERRAMIENTO LOTE POSTERIOR				
4.1	Descapote y limpieza	M2	6,5	\$ 2.321,30	\$ 15.042,03
4.2	Excavación a mano en material común medida en banco	M3	3,05	\$ 13.057,32	\$ 39.824,82
4.3	Retiro y disposición de material sobrante medido en banco Inc. Pago de escombrera municipal	M3	3,05	\$ 29.136,20	\$ 88.865,40
4.4	Concreto de 2500 psi para solado	M3	5,55	\$ 488.952,94	\$ 2.713.688,81
4.5	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón	M3	1,67	\$ 350.330,01	\$ 585.051,12
4.6	Viga de cimentación de 0.20 x 0.20 m., Concreto 3000 psi	ML	18,5	\$ 42.573,32	\$ 787.606,42
4.7	Pedestales de 0.20x0.20x0.40 m en concreto 3000 PSI	UND	8	\$ 31.786,34	\$ 254.290,68
4.8	Columna en concreto 0.20x0.20, Concreto 3000 psi	ML	4,8	\$ 47.602,00	\$ 228.489,60
4.9	Acero de refuerzo	KG	150	\$ 4.924,01	\$ 738.601,26
4.10	Remate en mortero 1:4 e= 5 cm.	M3	0,2	\$ 447.000,00	\$ 89.400,00
4.11	Cerramiento en Malla eslabonada 2"x2" calibre 10, marco en Angulo de 1-1/2" x 1/4" , tubo galvanizado de 2", incluye refuerzos esquineros y pintura	M2	17,5	\$ 75.000,00	\$ 1.312.500,00
4.12	Puerta doble de 2x2.70 m. en tubo galvanizado de 2" Calibre 1.5 mm, malla eslabonada calibre 10 incluye pintura	UND	1	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
4.13	Alambre de púas calibre 14	ML	37	\$ 700,00	\$ 25.900,00
4.14	Mampostería en ladrillo común a la vista.	M2	7	\$ 60.017,70	\$ 420.123,87
	SUBTOTAL				\$ 8.099.384,01
5	ADECUACIÓN ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS, CUARTO DE ASEO Y ÁREA DE RACK				
5.1	Demolición de mesón	M2	1,53	\$ 49.239,00	\$ 75.311,05
5.2	Traslado de mueble existente	UND	1,00	\$ 32.445,00	\$ 32.445,00
5.3	Demolición de muro e= 15 cm	M2	1,60	\$ 10.445,86	\$ 16.713,37
5.4	Desmante ventanas	UND	3,00	\$ 32.445,00	\$ 97.335,00
5.5	Muro en superboard de 10mm, dos caras inc. estructura y pintura tipo 1	M2	15,3	\$ 150.052,06	\$ 2.297.597,19
5.6	Estuco Interior	M2	45,8	\$ 10.010,47	\$ 458.940,02
5.7	Pañete afinado para muros, mortero 1:4	M2	16,1	\$ 17.980,79	\$ 289.850,34
5.8	Cielo raso en lamina PVC , espesor 5mm machihembrado Inc. estructura en perfilaría rolada y ángulo en pvc, color blanco	M2	20,4	\$ 64.987,54	\$ 1.327.045,53
5.9	Enchape cerámica pared	M2	29,1	\$ 50.056,47	\$ 1.458.144,92
5.10	Enchape cerámica piso T-5	M2	20,4	\$ 60.236,55	\$ 1.230.030,45

5.11	Guardaescoba en cerámica piso T-5, e= 10 cm	ML	9,3	\$ 11.699,20	\$ 108.568,61
5.12	Guardaescoba en PVC inc. Accesorios	ML	11,2	\$ 9.217,82	\$ 103.239,62
5.13	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	2,0	\$ 7.896,88	\$ 15.793,76
5.14	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	10,0	\$ 8.051,46	\$ 80.514,56
5.15	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	2,0	\$ 14.224,11	\$ 28.448,21
5.16	Punto sanitario pvc de 2"	UND	2,0	\$ 16.185,00	\$ 32.370,00
5.17	Tubería sanitaria de 2"	ML	15,0	\$ 18.331,51	\$ 274.972,61
5.18	Punto de iluminación, incluye cable y accesorios	UND	10,0	\$ 42.200,73	\$ 422.007,35
5.19	Suministro e instalación de bala de 12w	UND	10,0	\$ 29.493,00	\$ 294.930,00
5.20	Interruptor doble, incluye cable y accesorios	UND	4,0	\$ 67.156,00	\$ 268.624,00
5.21	Tomas dobles, incluye cable y accesorios	UND	7,0	\$ 45.346,73	\$ 317.427,14
5.22	Punto de datos , incluye cable y accesorios	UND	1,0	\$ 90.841,23	\$ 90.841,23
5.23	Tomas regulado, incluye cable y accesorios	UND	1,0	\$ 79.606,10	\$ 79.606,10
5.24	Pintura vinilo pared tipo 1 inc. Resanes	M2	45,8	\$ 9.630,93	\$ 441.539,50
5.25	Pintura ventana metálica	M2	3,3	\$ 14.629,12	\$ 48.100,53
5.26	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc. .Chapa de seguridad	M2	6,5	\$ 325.859,10	\$ 2.105.049,76
5.27	Lavaplatos de acero inoxidable inc. Grifería	UND	3,0	\$ 231.574,42	\$ 694.723,25
5.28	Poceta de aseo de 0,6x0,6, enchapada	UND	1,0	\$ 162.470,32	\$ 162.470,32
5.29	Mueble bajo sobre mesón en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	ML	2,0	\$ 468.852,20	\$ 937.704,41
5.30	Enchape en marmol verde ubatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal	ML	2,0	\$ 477.165,25	\$ 954.330,51
5.31	Cabina compresor de odontología	UND	1,0	\$ 2.658.000,00	\$ 2.658.000,00
	SUBTOTAL				\$ 17.402.674,35
6	OBRAS DE PRIVACIDAD				
6.1	División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio para consultorios	M2	32	\$ 240.346	\$ 7.691.067
	SUBTOTAL				\$ 7.691.067

TOTAL	\$ 56.696.100,37
ADMINISTRACION 22%	\$ 12.473.142,08
UTILIDADES 5%	\$ 2.834.805,02
IMPREVISTOS 3%	\$ 1.700.883,01
TOTAL	\$ 73.704.930,49