

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2020

RED SUR - CENTRO DE SALUD GUALMATAN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	TANQUES DE RESERVA DE AGUA				
1.1	Localización y replanteo	M2	6,25	\$ 2.368,50	\$ 14.803,15
1.2	Excavación manual en material común, medida en banco	M3	5	\$ 13.057,32	\$ 65.286,60
1.3	Concreto de 2500 psi para solado	M3	0,5	\$ 488.952,94	\$ 244.476,47
1.4	Acero de refuerzo	KG	400	\$ 4.924,01	\$ 1.969.603,37
1.5	ZAPATAS DE 0,6X0,6X0.25M. CONCRETO 3000 PSI	UND	4	\$ 97.751,00	\$ 391.004,00
1.6	VIGA DE CIMENTACION 0.30*0.30 , Concreto 3000 Psi.	ML	8,8	\$ 71.119,11	\$ 625.848,14
1.7	COLUMNAS 0,30*0,30 Concreto 3000 psi	ML	11	\$ 107.104,25	\$ 1.178.146,73
1.8	VIGA AREA DE 0,3X0,30 Concreto 3000 psi	ML	8,8	\$ 94.496,82	\$ 831.572,03
1.9	Recebo compactado con saltarín	M3	1,6	\$ 40.342,39	\$ 64.547,83
1.10	Placa de entrepiso en lamina de acero galvanizada de 2" C-22	M2	6,25	\$ 126.509,46	\$ 790.684,11
1.11	Placa contrapiso e=0,10m concreto 3000 Psi inc. malla	M2	6,25	\$ 57.882,49	\$ 361.765,55
1.12	Suministro e instalación de tanques de 2000 litros incluye flotador y accesorios	UND	2	\$ 744.344,89	\$ 1.488.689,79
1.13	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	20	\$ 25.021,82	\$ 500.436,43
1.14	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	4	\$ 18.916,17	\$ 75.664,67
1.15	Suministro e instalación válvula cheque DE 1/2"	UND	2	\$ 18.060,00	\$ 36.120,00
1.16	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	2	\$ 14.300,00	\$ 28.600,00
1.17	Aseo y limpieza áreas	M2	9	\$ 6.570,00	\$ 59.130,00
1.18	Plataforma metálica de 2,5x0,60 MTS, para acceso a tanque de almacenamiento elevado, incluye pasamanos	UND	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
1.19	Retiro y disposición de material sobrante medido en banco Inc. Pago de escombrera municipal	M3	7	\$ 29.136,20	\$ 203.953,37
	SUBTOTAL				\$ 10.430.332,22
2	ADECUACION CONSULTORIO DE VACUNACION				
2.1	Demolición Mesón	ML	8	\$ 49.239	\$ 393.912
2.2	Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte	ML	8	\$ 1.012.500,00	\$ 8.100.000,00
2.3	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	6	\$ 25.021,82	\$ 150.130,93
2.4	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	1	\$ 18.916,17	\$ 18.916,17
2.5	Acople con llave de paso	UND	1	\$ 40.756,00	\$ 40.756,00
	SUBTOTAL				\$ 8.703.715
3	OBRAS DE PRIVACIDAD				
3.1	División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio para consultorios	M2	16	\$ 240.346	\$ 3.845.534
	SUBTOTAL				\$ 3.845.534

TOTAL	22.979.581,00
ADMINISTRACION 22%	5.055.507,82
UTILIDADES 5%	1.148.979,05
IMPREVISTOS 3%	689.387,43
TOTAL	29.873.455,30