

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2020

RED NORTE - CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	TANQUES DE RESERVA DE AGUA				
1.1	Localización y replanteo	M2	9	\$ 2.368,50	\$ 21.316,53
1.2	Excavación manual en material común medida en banco	M3	7	\$ 13.057,32	\$ 91.401,23
1.3	Concreto de 2500 psi para solado	M3	1,3	\$ 488.952,94	\$ 635.638,82
1.4	Acero de refuerzo	KG	400	\$ 4.924,01	\$ 1.969.603,37
1.5	ZAPATAS DE 0,6X0,6X0,25M. CONCRETO 3000 PSI	UND	4	\$ 97.751,00	\$ 391.004,00
1.6	VIGA DE CIMENTACION 0,30*0,30 , Concreto 3000 Psi.	ML	10,8	\$ 71.119,11	\$ 768.086,35
1.7	COLUMNAS 0,30*0,30 Concreto 3000 psi	ML	11	\$ 107.104,25	\$ 1.178.146,73
1.8	VIGA AREA DE 0,3X0,30 Concreto 3000 psi	ML	11	\$ 94.496,82	\$ 1.039.465,04
1.9	Recebo compactado con saltarín	M3	1,8	\$ 40.342,39	\$ 72.616,31
1.10	Placa de entrepiso en lamina de acero galvanizada de 2" C-22	M2	9	\$ 126.509,46	\$ 1.138.585,13
1.11	Placa contrapiso e=0,10m concreto 3000 Psi inc. malla	M2	9	\$ 57.882,49	\$ 520.942,39
1.12	Suministro e instalación de tanques de 2000 litros incluye flotador y accesorios	UND	3	\$ 744.344,89	\$ 2.233.034,68
1.13	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	25	\$ 25.021,82	\$ 625.545,54
1.14	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	6	\$ 18.916,17	\$ 113.497,00
1.15	Suministro e instalación válvula cheque DE 1/2"	UND	3	\$ 18.060,00	\$ 54.180,00
1.16	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	3	\$ 14.300,00	\$ 42.900,00
1.17	Aseo y limpieza áreas	M2	9	\$ 6.570,00	\$ 59.130,00
1.18	Plataforma metálica de 2,5x0,60 MTS, para acceso a tanque de almacenamiento elevado, incluye pasamanos	UND	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
1.19	Retiro y disposición de material sobrante medido en banco Inc. Pago de escombrera municipal	M3	7	\$ 29.136,20	\$ 203.953,37
	SUBTOTAL				\$ 12.659.046,48
2	ADECUACION CONSULTORIO DE VACUNACION				
2.1	Demolición Mesón	ML	8	\$ 49.239	\$ 393.912
2.2	Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte	ML	8	\$ 1.012.500,00	\$ 8.100.000,00
2.3	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	6	\$ 25.021,82	\$ 150.130,93
2.4	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	1	\$ 18.916,17	\$ 18.916,17
2.5	Acople con llave de paso	UND	1	\$ 40.756,00	\$ 40.756,00
	SUBTOTAL				\$ 8.703.715
3	OBRAS DE PRIVACIDAD				
3.1	División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio para consultorios	M2	32	\$ 240.346	\$ 7.691.067
	SUBTOTAL				\$ 7.691.067

TOTAL				29.053.828,94
ADMINISTRACION				6.391.842,37
UTILIDADES 5%				1.452.691,45
IMPREVISTOS 3%				871.614,87
TOTAL				37.769.977,62