

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2020

RED OCCIDENTE - CENTRO DE SALUD TAMASAGRA

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNITARIO | VLR.TOTAL |
|----------|---|--------|----------|-----------------|------------------------|
| 1 | TANQUES DE RESERVA DE AGUA | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo | 0 | 9 | \$ 2.368,50 | \$ 21.316,53 |
| 1.2 | Excavación manual en material común, medida en banco | M3 | 7 | \$ 13.057,32 | \$ 91.401,23 |
| 1.3 | Recebo compactado con saltarín | M3 | 3,15 | \$ 40.342,39 | \$ 127.078,54 |
| 1.4 | Placa pavimento e=0.15m. concreto 3000 psi | M2 | 9 | \$ 57.882,49 | \$ 520.942,39 |
| 1.5 | Acero de refuerzo | KG | 150 | \$ 4.924,01 | \$ 738.601,26 |
| 1.6 | Suministro e instalación de tanques de 2000 litros incluye flotador y accesorios | UND | 4 | \$ 744.344,89 | \$ 2.977.379,57 |
| 1.7 | Tubería hidráulica pvc de 1/2" | ML | 40 | \$ 25.021,82 | \$ 1.000.872,87 |
| 1.8 | Punto Hidráulico pvc de 1/2" | UND | 8 | \$ 18.916,17 | \$ 151.329,34 |
| 1.9 | Suministro e instalación válvula cheque DE 1/2" | UND | 4 | \$ 18.060,00 | \$ 72.240,00 |
| 1.10 | Llave de paso de bola de 1/2" | UND | 4 | \$ 14.300,00 | \$ 57.200,00 |
| 1.11 | Tubería sanitaria de 3" | ML | 6 | \$ 18.331,51 | \$ 109.989,04 |
| 1.12 | Rejillas tipo válvulas 3" | UND | 2 | \$ 12.300,00 | \$ 24.600,00 |
| 1.13 | Cañuela de 0,40 x 0,10 en concreto 3000 psi | ML | 12 | \$ 40.438,88 | \$ 485.266,56 |
| 1.14 | Aseo y limpieza áreas | M2 | 9 | \$ 6.570,00 | \$ 59.130,00 |
| 1.15 | Retiro y disposición de material sobrante, medido en banco Inc. Pago de escombrera municipal | M3 | 7 | \$ 29.136,20 | \$ 203.953,37 |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 6.641.300,70 |
| 2 | ADECUACION CONSULTORIO DE VACUNACION | | | | |
| 2.1 | Demolición Mesón | ML | 8 | \$ 49.239 | \$ 393.912 |
| 2.2 | Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte | ML | 8 | \$ 1.012.500,00 | \$ 8.100.000,00 |
| 2.3 | Tubería hidráulica pvc de 1/2" | ML | 6 | \$ 25.021,82 | \$ 150.130,93 |
| 2.4 | Punto Hidráulico pvc de 1/2" | UND | 1 | \$ 18.916,17 | \$ 18.916,17 |
| 2.5 | Acople con llave de paso | UND | 1 | \$ 40.756,00 | \$ 40.756,00 |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 8.703.715,10 |
| 3 | ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO | | | | |
| 3.1 | Demolición de muro e=0,15 cm | M2 | 5 | \$ 10.445,86 | \$ 52.229,28 |
| 3.2 | Columneta de 15x20, Concreto 3000 psi | ML | 7,5 | \$ 42.934,50 | \$ 322.008,78 |
| 3.3 | Viga corona de 15x15cm, Concreto 3000 psi | ML | 7,2 | \$ 37.101,96 | \$ 267.134,08 |
| 3.4 | Acero de refuerzo | KG | 150 | \$ 4.924,01 | \$ 738.601,26 |
| 3.5 | Mampostería en ladrillo común, a la vista. | M2 | 14,4 | \$ 60.017,70 | \$ 864.254,82 |
| 3.6 | Cerramiento en Malla eslabonada 2"x2" calibre 10, marco en angulo de 1-1/2" x 1/4" , tubo estructural de 2", incluye refuerzos esquineros y pintura | M2 | 67,6 | \$ 75.000,00 | \$ 5.070.000,00 |
| 3.7 | Alambre de púas calibre 14 | ML | 312 | \$ 700,00 | \$ 218.400,00 |
| 3.8 | Suministro e instalación de concertina de 65 mm sobre muro en mampostería | MI | 7,8 | \$ 8.800,00 | \$ 68.640,00 |
| 3.9 | Remate en mortero 1:4 e= 5 cm. | M3 | 0,2 | \$ 447.000,00 | \$ 89.400,00 |
| 3.10 | Descapote y limpieza | M2 | 240,0 | \$ 2.321,30 | \$ 557.112,28 |
| 3.11 | Poda de césped inc. Limpieza | M2 | 240,0 | \$ 246,73 | \$ 59.215,97 |
| 3.12 | Excavación a maquina inc. desalojo y pago escombrera municipal | M3 | 120 | \$ 31.407,55 | \$ 3.768.906,50 |
| 3.13 | Relleno material de sitio | M3 | 120 | \$ 6.963,90 | \$ 835.668,42 |

| | | | | | |
|------|--|----|----|--------------|-------------------------|
| 3.14 | Retiro y disposición de material sobrante medido en banco Inc. Pago de escombrera municipal | M3 | 10 | \$ 29.136,20 | \$ 291.361,95 |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 13.202.933,34 |

| | | | | | |
|----------|--|----|----|------------|----------------------|
| 4 | OBRAS DE PRIVACIDAD | | | | |
| 4.1 | División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio para consultorios | M2 | 56 | \$ 240.346 | \$ 13.459.368 |
| | SUBTOTAL | | | | \$ 13.459.368 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| TOTAL | 42.007.317,02 |
| ADMINISTRACION 22% | 9.241.609,74 |
| UTILIDADES 5% | 2.100.365,85 |
| IMPREVISTOS 3% | 1.260.219,51 |
| TOTAL | 54.609.512,13 |