

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD				Ministerio de Salud y Protección Social	
Subdirección de Infraestructura en Salud					
Nombre Entidad : Centro de Salud PASTO E.S.E					
Sede:	CENTRO DE SALUD OBONUCO			Valor mt2:	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M	ML	77,69	\$21.067	\$1.636.695
2	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				
2,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	174,98	\$23.740	\$4.154.025
2,02	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	118,62	\$37.750	\$4.477.905
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	40,09	\$27.227	\$1.091.530
2,04	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	32,00	\$20.736	\$663.552
2,05	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	134,52	\$18.185	\$2.446.246
3	CONCRETOS				
3,01	FILOS Y DILATACIONES FILOS Y DILATACIONES PARA ACABADOS - MUROS Y VENTANAS MORTERO	ML	76,00	\$20.404	\$1.550.704
4	CUBIERTAS				\$0
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	134,52	\$149.836	\$20.155.939
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	174,98	\$102.467	\$17.929.676
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM	ML	137,00	\$69.518	\$9.523.966
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	24,50	\$108.149	\$2.649.651
4,05	CABLE TENSORES 3/8"	ML	19,62	\$20.771	\$407.527

5	CIELO RASO				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	133,64	\$97.293	\$13.002.237
6	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCO, CON VIDRIO 4MM	M2	17,99	\$469.706	\$8.450.011
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO BLANCO CAL 18 (INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD	M2	40,00	\$613.118	\$24.524.720
6,03	ANTEPECHO METÁLICO PARA VENTANAS EXTERIORES	M2	15,58	\$279.604	\$4.356.230
7	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
7,01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 100*100 MM	ML	17,50	\$88.746	\$1.553.055
7,02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B=20 M.H=20M AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y UNIONES	ML	28,00	\$105.290	\$2.948.120


TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$121.521.789
COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACIÓN	24%	\$	29.165.229	
IMPREVISTOS	2%	\$	2.430.436	
UTILIDAD	4%	\$	4.860.872	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				30% \$ 36.456.537

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$ 157.978.326
------------------------------------	--	--	--	----------------


COSTO TOTAL DE OBRA + RETIE -RETILAP				\$ 157.978.326
--------------------------------------	--	--	--	----------------

COSTO DE LA INTERVENTORIA				7% \$ 8.506.525
---------------------------	--	--	--	-----------------

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:				\$ 166.484.851
---------------------------	--	--	--	----------------

Realizo : 

Nombre: Carlos fernando ortega villo ta  
No. T.P : A137302016-1085270511  
Firma:

Reviso : 

Nombre	JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ
No T.P	
Firma	091037-0716849 CNDB
Avalo	
Nombre	Oscar Fernando Ceron Arteaga
Cargo:	Director (E) Instituto departamental de salud de nariño