

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD					
Ministerio de Salud y Protección Social			Subdirección de		
Infraestructura en Salud					
Nombre Entidad : Centro de Salud PASTO SALUD E.S.E					
Sede: Puesto de Salud EL PROGRESO			Valor mt2:		
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M	ML	95,00	\$21.067	\$2.001.365
2	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				\$0
2,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA	M2	1495,33	\$23.740	\$35.499.134
2,02	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	400,00	\$27.231	\$10.892.400
2,03	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE DISPOSICION	M3	151,63	\$37.750	\$5.723.897
2,04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	605,00	\$18.185	\$11.001.925
3	CUBIERTAS				\$0
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN PERFILPHRC 160X60X2.0 MM	ML	605,00	\$149.836	\$90.650.780
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos auto perforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	1496,00	\$102.467	\$153.290.632
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	152,87	\$108.149	\$16.532.738
3,04	SUMINISTRO E INSTALACION LIMAHOYA	ML	85,00	\$108.149	\$9.192.665
3,05	CABLE TENSOSES 3/8"	ML	286,00	\$20.771	\$5.940.506
4	ESTUCO Y PINTURA				\$0
4,01	PINTURA VINILO TIPO I 400 CICLOS PARA CIELO RASO 3 MANOS	M2	400,00	\$22.851	\$9.140.400
5	CIELO RASO				\$0
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	400,00	\$97.293	\$38.917.200
6	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$0
6,01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR 100*100 MM	ML	63,00	\$88.746	\$5.590.998
6,02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE B=20CM X H=20CM	ML	212,00	\$105.290	\$22.321.480

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$416.696.119
------------------------------	----------------------

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACIÓN	24%	\$	100.007.069
IMPREVISTOS	2%	\$	8.333.922
UTILIDAD	4%	\$	16.667.845
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%	\$	125.008.836

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	\$	541.704.955
---	-----------	--------------------

COSTO DE LA INTERVENTORIA	7%	\$	29.168.728
----------------------------------	-----------	-----------	-------------------


COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	\$	570.873.683
----------------------------------	-----------	--------------------

Realizo :

Nombre: Carlos fernando ortega villo ta
No. T.P : A137302016-1085270511
Firma:



Reviso :

Nombre	JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ
No T.P	0910870716849 CNDB
Firma	
Avalo	
Nombre	Oscar Fernando Ceron Arteaga
Cargo:	Director (E) Instituto departamental de salud de nariño