

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD					
Ministerio de Salud y Protección Social			Subdirección de		
Infraestructura en Salud					
Nombre Entidad : PASTO SALUD E.S.E					
Sede: Puesto de Salud CABRERA				Valor mt2:	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M	ML	91,53	\$ 21.067,00	\$ 1.928.262,51
2	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				\$ -
2,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	221,37	\$ 23.740,00	\$ 5.255.323,80
2,02	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	7,00	\$ 37.750,00	\$ 264.250,00
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	11,97	\$ 27.227,00	\$ 325.907,19
2,04	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	18,00	\$ 20.736,00	\$ 373.248,00
2,05	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	118,70	\$ 18.185,00	\$ 2.158.559,50
3	CUBIERTAS				\$ -
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	118,70	\$ 149.836,00	\$ 17.785.533,20
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	222,00	\$ 102.467,00	\$ 22.747.674,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	18,40	\$ 87.413,00	\$ 1.608.399,20
3,04	CABLE TENSOIRES 3/8"	ML	48,64	\$ 20.771,00	\$ 1.010.301,44
3,05	CONSTRUCCIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN LÁMINA PREPINTADA DE DESARROLLO DE 40CM COLOR BLANCO CON SUS RESPECTIVOS ANCLAJES E INSTALACIÓN	ML	76,00	\$ 69.523,00	\$ 5.283.748,00
4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES				\$ -
4,01	PAÑETE MUROS EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	68,88	\$ 29.029,00	\$ 1.999.517,52
4,02	FILOS Y DILATACIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS MORTERO	ML	50,40	\$ 20.380,00	\$ 1.027.152,00
5	ESTUCO Y PINTURA				\$ -
5,01	ESTUCO ACRÍLICO EXTERIORES	M2	49,32	\$ 52.523,00	\$ 2.590.686,47
5,02	PINTURA VINILO TIPO I 400 CICLOS PARA CIELO RASO	M2	21,70	\$ 22.851,00	\$ 495.866,70
5,03	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 400 CICLOS TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	186,67	\$ 27.350,00	\$ 5.105.479,20
5,04	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 CON LOGOS Y FIGURAS- TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	124,45	\$ 36.427,00	\$ 4.533.267,30
6	CIELO RASO				\$ -
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	21,70	\$ 97.293,00	\$ 2.111.258,10
6,02	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPERBOARD 6MM INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO DRYWALL.	M2		\$ 98.133,00	\$ -

7	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO				\$	-
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALUMINIO BLANCO INCLUYE CERRADURA	M2	34,46	\$	613.118,00	\$ 21.128.046,28
8	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$	-
8,01	Canal en lamina galvanizada cal.22 longitud de desarrollo 0.7m	ML	10,16	\$	105.290,00	\$ 1.069.746,40
8,02	BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 100*100 MM	ML	24,00	\$	88.640,00	\$ 2.127.360,00
9	REPOSICIONES E INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y DATOS				\$	-
9,01	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	27,00	\$	57.140,00	\$ 1.542.780,00
9,02	TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	ML		\$	27.887,00	\$ -
10	CERRAMIENTO PERIMETRAL				\$	-
10,01	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN H<= 1,00 m	M3	3,19	\$	20.736,00	\$ 66.096,00
10,02	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA DE CIMENTACIÓN (0,20X0,20)	M3	0,60	\$	961.797,00	\$ 577.078,20
10,03	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO COLUMNAS (0,20X0,20)	M3	0,88	\$	1.042.128,00	\$ 917.072,64
10,04	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA CINTA (0,2*0.15)	M3	0,75	\$	974.542,00	\$ 730.906,50
10,05	REFUERZO PDR-60 FIGURADO	KG	550,97	\$	6.691,00	\$ 3.686.567,03
10,06	MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO	M2	35,45	\$	114.860,00	\$ 4.072.246,44
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA CERRAMIENTO, EN TUBO CUADRADO DE 1", MARCO TUBO CUADRADO DE 1-1/2", INCLUYE PUNTURA ANTICORROSIVA.	ML	25,00	\$	673.985,00	\$ 16.849.625,00
10,08	PUERTA DOBLE BATIENTE PARA CERRAMIENTO PUERTA TUBO 1 1/2" X 1 1/2"	M2	5,50	\$	589.033,00	\$ 3.239.681,50
10,09	MEJORAMIENTO CIMENTACION CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 40% RAJON, ESPESOR 0.50M	M3	9,84	\$	506.922,21	\$ 4.988.114,55

TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$	137.599.755,00
------------------------------	--	----	-----------------------

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACIÓN	24%	\$	33.023.941,00
IMPREVISTOS	2%	\$	2.751.995,00
UTILIDAD	4%	\$	5.503.990,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%	\$	41.279.926,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$	178.879.681,00
---	--	----	-----------------------

COSTO DE LA INTERVENTORIA	7,00%	\$	9.631.982,85
----------------------------------	-------	----	---------------------


COSTO TOTAL DEL PROYECTO:		\$	188.511.663,85
----------------------------------	--	----	-----------------------

Realizo :



Nombre: Carlos fernando ortega villo ta
No. T.P : A137302016-1085270511
Firma:

Reviso :

Nombre	JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ
No T.P	091037-0716849 CNDB
Firma	
Avalo	
Nombre	Oscar Fernando Ceron Arteaga
Cargo:	Director (E) Instituto departamental de salud de nariño