



PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD				Ministerio de Salud y Protección Social	
Subdirección de Infraestructura en Salud					
Nombre Entidad : Centro de Salud PASTO E.S.E					
Sede:	HOSPITAL CIVIL			Valor mt2:	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				
1,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	742,41	\$23.074	\$17.130.368
1,02	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	14,85	\$37.750	\$560.588
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	200,41	\$27.227	\$5.456.563
2	CUBIERTAS				\$0
2,01	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	742,41	\$102.467	\$76.072.525
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM	ML	131,40	\$69.518	\$9.134.665
3	PINTURA				
3,01	PINTURA PARA CIELO RASO PANEL YESO	M2	200,41	\$22.811	\$4.571.553
4	CIELO RASO				
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	200,41	\$97.293	\$19.498.490

TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$132.424.752
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACIÓN	24%	\$	31.781.940
IMPREVISTOS	2%	\$	2.648.495
UTILIDAD	4%	\$	5.296.990
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%	\$	39.727.425
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$	172.152.177
COSTO TOTAL DE OBRA + RETIE -RETILAP			
		\$	172.152.177
COSTO DE LA INTERVENTORIA		7% \$	9.269.733
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:		\$	181.421.910

Realizo : 

Nombre: Carlos fernando ortega villo ta  
No. T.P : A137302016-1085270511  
Firma:

Reviso : 

Nombre	JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ
No T.P	091037-0716849 CNDB
Firma	
Avalo	
Nombre	
Cargo:	